本解答は、九州建設専門学院の「解答試案」です。解答内容は
予告なしに変更になることがあります。ご了承下さい。

平成28年度
２級土木施工管理技術検定
実地試験（種別：土木）解答試案

【問題　1】

施工体験記述（**安全・品質管理**）につき省略します。

必須問題

【問題　2】

（イ）粘性土
（ロ）含水比
（ハ）接地圧
（ニ）バラスト
（ホ）粒子

【問題　3】

①ブロック張り工
②吹きつけ工
③張り芝工
④植生機材吹きつけ工
⑤場所打ちコンクリート枠工
⑥石張り工
⑦コンクリート張り工・・・・・等

【問題　4】

（イ）耐凍害性（ブリーディング？）
（ロ）単位セメント量
（ハ）強度
（ニ）スランプ
（ホ）防せい

【問題　5】

・鉄筋工の確認すべき事項

①鉄筋は、設計図書で指示された曲げ形状、寸法どおり、正しく加工されているか。
②組み立てられた鉄筋は、必要なかぶりを確保できているか。
③スペーサーの設置は適切に行われているか。
④コンクリートの付着を害するおそれのあるものは、取り除いているか。・・・・・等

・型枠の確認すべき事項

①型枠内の泥・ゴミは除去され清掃が行われているか。
②型枠および支保工は、作用する荷重に対して十分な強度、剛性を有し、かつ、安定性を持つ構造となっているか。
③型枠の締め付け材には、ボルトまたは棒鋼を用いているか。
④締め付け材型枠を取り外した後、コンクリート表面に残さないよう配置されているか。・・・・・等

選択問題(1)

【問題　6】

(イ)密度
(ロ)N 値
(ハ)土質柱状図
(ニ)沈下量
(ホ)品質管理

選択問題(1)

【問題　7】

(イ)2
(ロ)土止め支保工
(ハ)大雨
(ニ)誘導
(ホ)照度

選択問題(2)

【問題　8】

・スランプ

試験名　スランプ試験

判定内容　指定値と合格基準は次の通り。

2.5cm：±1cm

5 及び 6.5cm±1.5cm

8 以上 18cm 以下±2.5cm

21cm±1.5cm

・塩化物イオン量

試験名　塩化物含有量試験（塩化物イオン濃度試験）

判定内容　コンクリートに含まれる塩化物量は、塩素イオン量として 0.3 kg/m³以下

・圧縮強度

試験名　圧縮強度試験

判定内容　①1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の 85%以上でなければならない。

②3 回の試験結果の平均値は購入者が指定した呼び強度以上でなければならない。

③1 回の試験は 3 本の供試体で行う。

選択問題(2)

【問題　9】

・全所要日数　13 日

工種	作業工程(日)														
床堀工	―	―	―	―	―										
基礎工				―	―	―									
敷モルタル工							―	―	―	―					
据付け工							―	―	―	―					
埋戻し工											―	―			
残土処理工													―		