本解答は、九州建設専門学院の「解答試案」です。解答内容は
予告なしに変更になることがあります。ご了承下さい。

平成29年度
２級土木施工管理技術検定
実地試験（種別：土木）解答試案

【問題　1】

施工体験記述(**安全管理・工程管理**)につき省略します。

【問題　2】

(イ)土質
(ロ)浸食
(ハ)仕上げ面
(ニ)小段
(ホ)表面排水

【問題　3】

・サンドマット工法

軟弱地盤上に砂層を 50cm から 120cm 程度に敷設し、軟弱地盤中の間隙水を排除し、トラフカビリティの改善、載荷工法などの排水層として効果がある。

・緩速載荷工法

盛土施工を時間をかけゆっくり立ち上げ、せん断強度の回復を待ちながら段階的に盛土高を高め、短時間での盛土で安定性が保てない場合でも安全に盛土できる。

・地下水位低下工法

軟弱地盤中の地下水位を低下させることにより、地盤荷重を本来の荷重量に回復させ、圧密沈下を促進させる。

・表層混合処理工法

軟弱地盤上に石灰、セメントを散布して軟弱土と混合攪拌するもので、表層のせん断強度を高め、建設機械のトラフカビリティを確保する。

・掘削置換工法

軟弱地盤の一部、あるいは全部を除去し良質材で置き換える工法で、置き換えによりせん断抵抗が付与され、沈下量も減少する。

【問題　4】

(イ)漏水
(ロ)レイタンス
(ハ)粗
(ニ)吸水
(ホ)止水板

【問題　5】

・エントレインドエア

ＡＥ剤などによりフレッシュコンクリート中にできる微細な独立した気泡。

・スランプ

フレッシュコンクリートの柔らかさを表す数値で、ワーカビリティの指標となる。

・ブリーディング

フレッシュコンクリートの打設時に打設表面に水が浮かび上がってくる現象。

・呼び強度

コンクリートの設計基準強度に温度補正等などを考慮し、生コン工場に発注されるレディーミクスコンクリートの圧縮試験。

・コールドジョイント

新・旧コンクリートの打ち継ぎにおいて先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートが一体化していない打ち継ぎ。

【問題　6】

(イ)試験成績表
(ロ)寸法
(ハ)スペーサー
(ニ)はらみ
(ホ)セパレーター

【問題　7】

(イ)合図
(ロ)接触
(ハ)定格
(ニ)技能講習
(ホ)点検

【問題　8】

・敷均し

①試験施工で使用土質、施工箇所、目標品質に適合した捲き出し厚さを決める。
②丁張などを用いて均等に捲き出す。
③捲き出し厚さに不均衡がないように測量機器等により適正な頻度で管理する。

・・・・・等

・締固め

①使用土質に適合した締固め機械を使用する。
②所要の締固め度が得られる範囲内の最適含水比近くで管理して締固める。
③過転圧、転圧不足にならないように適正な転圧回数で締固める。
④締固め速度は、試験施工で定めた速度を逸脱しないようにする。

・・・・・等

【問題　9】

・建設発生土の利用用途

裏込め材、埋め立て材、造成材、水面埋め立て材

・・・・・等

・コンクリート塊の利用用途

再生コンクリート砂、再生骨材、路盤再生材

・・・・・等