２級土木施工経験記述　練習用紙（安全）氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【問題１】あなたが経験した土木工事を１つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、
次の[設問１]、[設問２]に答えなさい。
なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

［工事概要］　あなたが**経験した土木工事**に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。
［注　　意］「経験した土木工事」は、あなたが工事請負者の技術者の場合は、あなたの所属会社が受注した工事内容について記述してください。従って、あなたの所属会社が二次下請業者の場合は、発注者名は一次下請業者名となります。
なお、あなたの所属が発注機関の場合の発注者名は、所属機関名となります。

(1) 工　事　名

工　事　名	下中島公園展示線軌道新設工事

(2) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

立　　場	工事主任

(3) 工事の内容

①　発注者名	神戸市建設局
②　工事場所	兵庫県神戸市須磨区中島町1丁目2（下中島公園）地内 他1箇所
③　工　　期	令和8年6月1日～令和8年9月4日
④　主な工種	軌道敷設工、軌道撤去工、仮設工（敷鉄板）
⑤　施 工 量	軌道敷設工 L=39.2m（50kgNレール、PC枕木3号 49本、 バラストC4-5 t=130mm 20m^3、第3種甲車止め 1基）、 軌道撤去工 L=39.2m、敷鉄板 40枚

［設問１］　工事概要に記述した工事の**「安全管理」**に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。
ただし、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

(1)　具体的な**現場状況**と特に留意した安全管理上の**技術的課題**

本工事は、王子動物園のD51形蒸気機関車を下中島公園へ移設するため、公園内に延長39.2mの展示用軌道を新設する工事である。
現場は一般利用者が出入りする公園内で、作業ヤードは木々が生える緑地帯に隣接していた。軌框を運ぶ車両の出入りの動線と公園利用者の動線が交差し、さらに木々により工事が視認しにくい状況であった。
このような状況において、
第三者災害を防止することが安全管理上の課題であった。

(2)　(1)で記述した技術的課題を解決するために**検討した項目**とその**対応処置**

1.作業範囲への立入りを防ぐ方法を検討した結果、バリケード設置計画を作成し、敷鉄板敷設前から機関車の載線完了まで作業範囲を区画した。また、車両の出入口には仮設ゲートを設置し、出入口を限定した。
2.車両と公園利用者の接触を防ぐ方法を検討した結果、出入口に人感センサー付き回転灯を設置した。
3.公園利用者への周知方法を検討した結果、公園の出入口に工事看板と注意喚起の掲示を設置した。

［設問２］　工事概要に記述した工事の**「安全管理」**の作成に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

(1)　施工条件や現場周辺の状況の観点から、安全管理上、**留意した事項**
（工事着手前、工事中のいずれでも可）

現場は一般利用者が出入りする公園内で、作業ヤードは木々が生える緑地帯に隣接していた。作業用のクレーン吊込みと資材車両の出入りが同時に発生し、公園利用者が作業範囲に立ち入り、吊荷や重機と接触するおそれがあった。ここで、次の事項について留意した。
①作業範囲への立入りを防ぐ方法　②吊込み作業中の接触を防ぐ方法
③公園利用者への周知方法

(2)　(1)で記述した留意事項について講じた**対策**とその**理由**

1.公園利用者が作業範囲に立ち入らないようにするため、バリケードで敷鉄板敷設前から機関車の載線完了まで作業範囲を区画し、車両の出入口には仮設ゲートと回転灯を設置した。
2.吊荷との接触を防ぐため、旋回範囲を立入禁止とし、合図者を配置した。
3.工事の存在を事前に知ってもらうため、出入口に工事看板と注意喚起の掲示を設置した。以上の対策により、第三者災害を発生させることなく工事を完了させることができた。

２級土木施工経験記述　練習用紙（工程）氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【問題１】あなたが経験した土木工事を１つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、
次の[設問１]、[設問２]に答えなさい。
なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

［工事概要］　あなたが**経験した土木工事**に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。
［注　　意］「経験した土木工事」は、あなたが工事請負者の技術者の場合は、あなたの所属会社が受注した工事内容について記述してください。従って、あなたの所属会社が二次下請業者の場合は、発注者名は一次下請業者名となります。
なお、あなたの所属が発注機関の場合の発注者名は、所属機関名となります。

(1) 工　事　名

工　事　名	下中島公園展示線軌道新設工事

(2) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

立　　場	工事主任

(3) 工事の内容

①　発注者名	神戸市建設局
②　工事場所	兵庫県神戸市須磨区中島町1丁目2（下中島公園）地内 他1箇所
③　工　　期	令和8年6月1日～令和8年9月4日
④　主な工種	軌道敷設工、軌道撤去工、仮設工（敷鉄板）
⑤　施 工 量	軌道敷設工 L=39.2m（50kgNレール、PC枕木3号 49本、 バラストC4-5 t=130mm 20m^3、第3種甲車止め 1基）、 軌道撤去工 L=39.2m、敷鉄板 40枚

［設問１］　工事概要に記述した工事の**「工程管理」**に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

(1)　具体的な**現場状況**と特に留意した工程管理上の**技術的課題**

本工事は、王子動物園のD51形蒸気機関車を下中島公園へ移設するため、公園内に延長39.2mの展示用軌道を新設する工事である。車両の搬入日は大型クレーンの手配と特殊車両の通行許可により9月8日に固定されていた。ところが軌框の製作中に縁石の寸法を修正することになり、レールを240mm短くして作り直す必要があった。さらに作業時間は平日9時～17時に限られていた。このような状況において、搬入日までに軌道敷設を完了させることが工程管理上の課題であった。

(2)　(1)で記述した技術的課題を解決するために**検討した項目**とその**対応処置**

1.現場での組立作業を短縮する方法を検討した結果、7月24日～27日に高岡でレールとまくら木の切断・締結と車止めの取付けを行い、240mm短くした軌框を事前製作した。現場ではクレーンによる吊込み据付のみとした。
2.軌框の据付当日の待ち時間をなくす方法を検討した結果、9月2日～3日に重機の通路となる敷鉄板を先行して敷設した。
3.作業量に応じた人員配置を検討した結果、要員計画を作成し、王子動物園側と下中島公園側に作業班を分けて軌道撤去と軌道敷設を並行で作業した。
以上の対応処置により9月4日までの工期内に工事を完了させることができた。

［設問２］　工事概要に記述した工事の**「工程管理」**の作成に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

(1)　施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、**留意した事項**
（工事着手前、工事中のいずれでも可）

車両の搬入日は大型クレーンの手配と特殊車両の通行許可により9月8日に固定されていたが、軌框の製作中に縁石の寸法を修正することになり、レールを240mm再切断する手戻りが生じた。また作業時間は平日9時～17時に限られていた。ここで、次の事項について留意した。
①現場での組立作業の短縮　②据付当日の待ち時間の解消
③作業量に応じた人員配置

(2)　(1)で記述した留意事項について講じた**対策**とその**理由**

1.現場の組立作業を減らすため、7月24日～27日に高岡でレールとまくら木の切断・締結と車止めの取付けを行い、軌框として事前製作した。レールの再切断も製作段階で対応した。
2.据付当日に重機がすぐ進入できるようにするため、9月2日～3日に敷鉄板を先行して敷設した。
3.並行作業で人員が不足しないようにするため、要員計画を作成し、現場ごとに作業班を分けた。
以上の対応処置により、工期内に工事を完了させることができた。

２級土木施工経験記述　練習用紙（品質）氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【問題１】あなたが経験した土木工事を１つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、
次の[設問１]、[設問２]に答えなさい。
なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

［工事概要］　あなたが**経験した土木工事**に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。
［注　　意］「経験した土木工事」は、あなたが工事請負者の技術者の場合は、あなたの所属会社が受注した工事内容について記述してください。従って、あなたの所属会社が二次下請業者の場合は、発注者名は一次下請業者名となります。
なお、あなたの所属が発注機関の場合の発注者名は、所属機関名となります。

(1) 工　事　名

工　事　名	下中島公園展示線軌道新設工事

(2) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

立　　場	工事主任

(3) 工事の内容

①　発注者名	神戸市建設局
②　工事場所	兵庫県神戸市須磨区中島町1丁目2（下中島公園）地内 他1箇所
③　工　　期	令和8年6月1日～令和8年9月4日
④　主な工種	軌道敷設工、軌道撤去工、仮設工（敷鉄板）
⑤　施 工 量	軌道敷設工 L=39.2m（50kgNレール、PC枕木3号 49本、 バラストC4-5 t=130mm 20m^3、第3種甲車止め 1基）、 軌道撤去工 L=39.2m、敷鉄板 40枚

［設問１］　工事概要に記述した工事の**「品質管理」**に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。ただし、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

(1)　具体的な**現場状況**と特に留意した品質管理上の**技術的課題**

本工事は、王子動物園のD51形蒸気機関車を下中島公園へ移設するため、公園内に延長39.2mの展示用軌道を新設する工事である。
軌道上には動輪部38tを含む機関車と車掌車2両が常設されるが、
軌道は公園の広場に新設するもので、荷重をバラスト道床で支える
構造であった。また軌道材料は既存のレールとPC枕木を再利用する
計画で、錆や汚れが見られた。このような状況において、機関車の荷重
に耐え、所定の軌間・水準を確保した軌道の品質を確保することが
品質管理上の課題であった。

(2)　(1)で記述した技術的課題を解決するために**検討した項目**とその**対応処置**

課題を解決するために、以下の検討を行い実施した。
1.軌道の品質を確保する方法を検討した結果、敷設後に軌間と水準を実測し、軌間1,067～1,072mm、水準±0.5mm以内であることを確認した。
2.道床の品質を確保する方法を検討した結果、規格品のバラスト（C4-5）を使用し、まくら木中央部や両端部で厚さ130mmに敷き均した。
3.軌道材料の錆の進行を防ぐ方法を検討した結果、レール・締結金具を研磨して錆を除去し、防錆塗装を行ったうえで締結状態を全数確認した。
以上①～③により、機関車の荷重に耐える軌道の品質を確保した。

［設問２］　工事概要に記述した工事の**「品質管理」**の作成に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

(1)　施工条件や現場周辺の状況の観点から、品質管理上、**留意した事項**
（工事着手前、工事中のいずれでも可）

軌道上には動輪部38tを含む機関車と車掌車2両が常設されるが、
軌道は公園の広場に新設するもので、荷重をバラスト道床で支える
構造であった。また再利用するレールとPC枕木には錆や汚れが
見られた。ここで、次の事項について留意した。
①軌道の出来形（軌間・水準）の確保　②道床の品質の確保
③再利用材の品質の確保

(2)　(1)で記述した留意事項について講じた**対策**とその**理由**

1.機関車が安全に載線できる軌道とするため、敷設後に軌間と水準を実測し、軌間1,067～1,072mm、水準は始終端で±0.5mm以内であることを確認した。
2.荷重を路盤に均等に伝えるため、規格品のバラスト（C4-5）を使用し、まくら木中央部や両端部で厚さ130mmに敷き均した。
3.屋外での腐食と締結不良を防ぐため、レール・締結金具を研磨して防錆塗装を行い、締結状態を全数確認した。
以上①～③により、機関車の荷重に耐える軌道の品質を確保した。